



#### Ordem de Serviço Nº 23439

Data de Abertura: 16/10/2024 12:02:53

Estado: Aberta

_						
]	. <b>-</b> D	ados	do	So	icita	nte

Nome: 8D00-A07-036 - SALA DE EXAME RAIO-X

#### 2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção corretiva

#### **Problema Reclamado:**

Estruturas e Acabamentos

#### 3 - Observações

• Realizar adequações físicas para instalação do Raio X

#### 4- Dados automáticos

• Ordem de Serviço criada por Thiago Júnior de Carvalho às 12:02:53 de 16/10/2024 através do Chamado 15353.

Valor do Serviço:	R\$ 0.00
Descontos:	R\$ 0.00
Acréscimos:	R\$ 0.00
Peças:	R\$ 0.00
Valor Total:	R\$ 0.00

		_	
Assinatura do Cliente	Responsável Técnico	de	de

MULTIX Impact ESCALA 1:25

000 1<u>50</u>cm SENSOR DE PORTA (DS) 13 **VESTIÁRIO SALA DE EXAMES MULTIX Impact** VESTIÁRIO PD até forro = 294 cm PD até laje = 430 cm 01a 07 80 09 10 14 192 11 02 168 15 🚳 60 COMANDO COMPARTILHADO SENSOR DE PORTA (DS) <u>90</u>cm SENSOR DE PORTA (DS)

# **LEGENDA ALVENARIA EXISTENTE** ALVENARIA À CONSTRUI ALVENARIA À DEMOLIR

MULTIX Impact						
POS.	DESCRIÇÃO	PESO(kg) e DISSIPAÇÃO DE CALOR NO AR (W)				
PU3.		kg	W	OBSERVAÇÃO		
01	Mesa de Paciente - Standard	320				
02	Trilho - Longo	390	250	40W standby		
03	Estativa Vertical - Buck Mural	250				
04	Gerador com PSU - 80 kW	190	550	300W standby		
05	Ponto de acesso Wireless	1				
06	Módulo de controle	1				
07	Image system	1	120			
08	Mesa de comando			#1		
09	No Break					
10	Core XL	2				
11	Wall holder (Grid)					
12	Quadro de Força					
13	Smart Ortho					
14	Microfone no teto					
15	Autofalante					

#1 Não faz parte do fornecimento SIEMENS. Deverá ser adquirido pelo cliente Os itens constantes do equipamento variam de acordo com a composição adquirida.


TAGEM

## **DIMENSIONAMENTO**

- Todas as medidas de instalação se aplicam a paredes/ chão/ teto acabados, estão em centímetros e serão conferidos antes da montagem. Todas as medidas de eletrodutos estão em polegadas.
- A SIEMENS não se responsabiliza por áreas fornecidas pelo cliente, para projetos e instalação de equipamentos médicos, que não estejam em conformidade com as normas hospitalares do Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais de Saúde e processos de Alvará, Habite-se ou Ocupe-se junto a órgãos públicos.
- As dimensões indicadas para as salas devem ser inspecionadas localmente. A equipe de projetos SIEMENS deve ser informada sobre possíveis divergências.

## PÉ DIREITO ÚTIL

O pé direito livre na área da sala de exames deve ser, de no mínimo, 250cm medidos a partir do ponto mais alto do piso acabado (com cobertura) para o ponto mais baixo do teto (forro).



SID: distância da imagem de origem (imagem do foco do filme)

(1) Distância do topo da mesa para a área ativa do detector.

Área ativa com detector MAX: 70mm

Área ativa com detector DR: 73mm

# **TRANSPORTE**

O peso máximo, largura de portas e aberturas devem ser consideradas para a entrega do

Vão na alvenaria para o transporte dos itens: Largura 125cm/ Altura 210cm.

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (c	m PESO (kg)
Tube stand	235	100	120	400
Trilho (curto)	160	46	22	108
Trilho (médio)	246	46	22	135
Trilho (longo)	325	46	22	160
Mesa de Paciente (móvel)	160	92	110	410
Mesa de Paciente (fixa)	160	92	120	230
Tampo da mesa	240	85	38	70
Buck Mural	235	79	87	250
Image System	160	92	100	>150

Image System O percurso do equipamento, incluindo curvas e passagens por vãos, deverá ser avaliado de acordo com as dimensões acima apresentadas para garantir a movimentação dos componentes desde o ponto de entrada até o local de instalação.

A rota de acesso deverá ser avaliada pelo calculista estrutural e caso necessário ser reforçada ou escorada para a passagem do equipamento.

## **CONDICIONAMENTO DO AR**

Na área do equipamento devem ser asseguradas as seguintes condições:

Área para o Equipamento: Temperatura 22 °C +/- 2 °C

Umidade Relativa 50% +/- 10% sem condensação

Proceder as instalações de condicionamento do ar conforme a norma NBR 7256 sobre tratamento do ar em estabelecimentos assistencias de saúde (EAS).

Prever um sistema de Climatização para funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. O cliente ou responsável pela climatização deverá atender integralmente as especificações do

projeto. As especificações apresentadas garantem a integridade do equipamento.

Condições fora dos parâmetros apresentados também podem impedir a realização dos procedimentos de instalação e calibração.

A SIEMENS somente iniciará a montagem do equipamento com a sala condicionada, após a equalização da temperatura conforme parâmetros acima, sendo necessárias 24h de temperatura estável para inicio dos serviços de instalação.

# **DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA**

Conforme resolução RDC 50, 21 de fevereiro de 2002, devem ser realizadas ações para garantir segurança nas zonas de perigo. Uma zona de perigo é uma área na qual existe a possibilidade de dano por causa da posição ou forma de partes estacionárias ou móveis de um produto técnico.

A distância mínima de segurança deve ser atendida entre equipamento e alvenaria, além disso, deve ser assegurado que os dispositivos protetores sejam projetados e posicionados de tal modo que as distâncias de segurança não possam ser alteradas.

O dimensionamento das salas de exames, devem obedecer também a distância técnica mínima para manutenção e deslocamentos máximos permitidos bem como as dimensões exigidas em relação à qualquer parede da sala e barreira de proteção em relação ao ponto de emissão de radiação do equipamento, a ser determinado pelo físico responsável pelo cálculo de

É de responsabilidade do cliente verificar e atender as normativas nacionais/ locais vigentes.

# PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Conforme a resolução RDC 611, 9 de março de 2022, o responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve garantir a segurança, a qualidade dos processos e a proteção dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo assegurar os recursos materiais e humanos e a implementação das medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos desta Resolução e das demais normativas aplicáveis.

Para a execução da Proteção Radiológica da Sala, o Hospital/Clínica deverá contratar um físico que realize o cálculo e forneça o laudo de radioproteção, conforme as normas vigentes dos órgãos competentes.

É de responsabilidade do cliente verificar e atender as normativas nacionais/ locais vigentes.

# PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

A principal recomendação para essas instalações é a utilização de extintores de CO<sup>2</sup> e sistemas de detecção de incêndio nas salas de exames, de componentes técnicos e comando. Pedimos especial atenção ao acesso e posicionamento dos extintores para que estes estejam

sempre próximos e desobstruídos. Lembrando que o local deverá obter a licença do corpo de bombeiros e seguir todas instruções e normas vigentes no que se refere à combate e prevenção de incêndios para instalações

hospitalares. Outros sistemas de combate a incêndio, como splinklers, podem causar danos ao equipamento, portanto seu uso é proibido. Sistemas de supressão de incêndio à base de água são projetados para proteger pessoas e estruturas, mas quando se trata de proteger maquinário de alto valor, computadores e outros aparelhos eletrônicos, a água pode ser inclusive mais prejudicial do que o próprio fogo.

É de responsabilidade do cliente verificar e atender as normativas nacionais/locais vigentes.

# PREPARATIVOS PARA INSTALAÇÃO

O cliente deve contratar por sua conta empresas competentes para executar e supervisionar os preparativos do local de instalação. A empresa contratada pelo cliente será responsável pela conclusão correta dos preparativos conforme cronograma estabelecido e pela observância de todos regulamentos legais e normativos aplicáveis.

Para o reaproveitamento de qualquer infraestrutura existente o cliente deverá consultar sua equipe técnica e garantir que as especificações contidas no projeto sejam atendidas.

Não é de responsabilidade da SIEMENS a execução da construção e a gestão dos serviços de obra, exceto quando contratado, como também a observância posterior das condições operacionais padrões.

## **ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE**

É indicado que a luz ambiente nas salas onde é feita a exibição de imagem (monitores) para diagnósticos atenda as seguintes recomendações:

• sem oscilação, controlável, com intesidade de iluminação variável e reproduzível;

sem reflexão provocada por janelas, luminárias ou negatoscópios.

É de responsabilidade do cliente verificar e atender as normativas nacionais/locais vigentes.

### **CARGAS NO PISO**

A base de reforço para o equipamento deverá ser em concreto classe C20/25 a C50/C60, com espessura de no mínimo 20cm e previsto para suportar 700kg/cm<sup>2</sup> (a capacidade de carga do piso deverá ser avaliada e certificada por um especialista).

A execução da base de reforço é de responsabilidade do cliente/ responsável pelas obras de adequação do local. O piso deverá estar nivelado para que seja possível a instalação do

A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO PISO É REALIZADA PELA EQUIPE SIEMENS.

# **OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Todas as medidas estão em centímetros e eletrodutos em polegadas.
- Todas as medidas referem-se ao piso, paredes e teto acabados. 3. Os eletrodutos deverão conter arames guias, para facilitar a passagem
- 4. A tubulação indicada no projeto destina-se única e exclusivamente para os equipamentos SIEMENS, não podendo ser utilizada para outras
- A superfície do piso das vias de acesso para os equipamentos deverá
- 6. As tomadas indicadas no projeto são de uso geral e ligadas no circuito elétrico do hospital. Demais tomadas podem ser instaladas de acordo com a necessidade do local. Fica a critério do cliente definifir a
- equipamento SIEMENS.
- A iluminação e as tomadas devem estar instaladas e em funcionamento.
- 10. O piso e teto devem estar nivelados para que a que altura mínima do pé direito seja atendida e a instalação e manuteção ocorram.

11. Quando necessário, a base e peças de teto SIEMENS serão montadas pela equipe técnica SIEMENS.

RESERVAMO-NOS DIREITOS DE MODIFICAR O PROJETO EM DECORRÊNCIA

DE APERFEIÇOAMENTOS TÉCNICOS.

Nο	DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO
01	XPB1-200.891.01.04.02	12/2020	MULTIX Impact - Planning Guide
02	SHNF24PSXP1653	16/09/2024	Projeto Sugestivo - Aprovado

### DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO CLIENTE E EQUIPE TÉCNICA

Declaro estar de acordo com este projeto definitivo apresentado.

Declaro que todos os preparativos para instalação do equipamento conforme normas e necessidades técnicas (obras, engenharia estrutural, climatização, rede de dados, instalações elétricas e hidráulicas) são de minha responsabilidade e portanto acompanhamento dessas instalações.

Declaro que apresentarei/ fornecerei cópias deste projeto para a equipe técnica

DOCUME	NTO	DATA	DESCRIÇÃO
SHNF24F	PDXP1653_R01	30/09/2024	PROJ_DEFINITIV
	COMPLETO DAS		
TUHAS	Planta de Posicionamento		
02	Planta de Instalação		
03	Diagrama do Quadro de Força		
04			

REVISÃO: **REVISÃO:** 

REVISÃO: **REVISÃO: REVISÃO:** 

Modificação elétrica Bruna Leite 30/09/2024 EMISSÃO 20/09/2024 Bruna Leite DESCARIÇÃO SUBST. DATA RESPONSÁVEL CHECADO

**SIEMENS** ...

OTC PMO SCS **Project Management and Planning** Av. Mutinga, 3800

1:50

UFU - EBSERH

Uberlândia - MG FOLHA DE IMPRESSÃO PLANTA DE POSICIONAMENTO

dos cabos. As curvas feitas deverão ser de raio longo.

estar lisa para evitar ao máximo a trepidação durante o transporte.

- quantidade e a voltagem das mesmas. O Quadro de Força indicado no projeto é de uso EXCLUSIVO para o
- 8. O ar condicionado deve estar em funcionamento e o ambiente livre de

Para quaisquer esclarecimentos referentes ao projeto, favor entrar em contato com a equipe técnica SIEMENS.

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

**PROJETO DEFINITIVO** 

Declaro que fui informado quanto a importância de atender todas as notas, exigências e especificações indicadas.

cotratarei especialistas qualificados para a execução, implementação e

EMISSÃO INICIAL AUTOR 20/09/2024

05110-902 São Paulo - SP

**RADIOGRAFIA MULTIX Impact** ESCALA SHNF24PDXP1653 R01 FOLHA

